

# Remont mostu zwodzonego przy zamku siewierskim na ukończeniu

Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace przy zamku w Siewierzu w ramach zadania pod nazwą *Wykonanie wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji drewnianej, części stałej mostu zwodzonego przy ruinach Zamku Biskupów Krakowskich w Siewierzu*. Wykonawcą tego zadania została Firma Handlowo-Usługowa „REMGIPS 2” Piotr Broczek z siedzibą w Jaworznie.

Zakres robót obejmuje m.in. demontaż barierki mostu, demontaż podestu mostu, demontaż uszkodzonych elementów belek nośnych, oczepów i podpór mostu, impregnacja nowej tarcicy metodą próżniowo-ciśnieniową, cięcie nowego drewna na wymiar i wykonanie wrębów celem przygotowania drewna konstrukcyjnego do montażu, impregnacja nowych elementów poręczy metodą próżniowo-ciśnieniową, wykonanie nowej konstrukcji poręczy, wraz z pochwytami na całej długości mostu, wykonanie nowej konstrukcji podestu mostu z tarcicy sosnowej i tarcicy dębowej. Najbardziej czasochłonnym etapem realizacji zadania było przygotowanie drewna o określonych parametrach, impregnowanego metodą próżniowo-ciśnieniową.

Po odpowiednim przygotowaniu materiałów prace ruszyły pełną parą, dlatego też termin realizacji zadania, który został ustalony na dzień 30 lipca 2019 r., z pewnością zostanie dotrzymany. Co więcej, wykonawca prac będzie starał się zakończyć je na kilka dni przed końcem lipca, aby na tegoroczny VIII Turniej Rycerski pod zamkiem wszystko było przygotowane, a siewierska warownia mogła przyjąć w swoje gościnne progi mieszkańców gminy oraz odwiedzających nas turystów z kraju i z zagranicy.

Źródło: [siewierz.pl](http://siewierz.pl)