

Oddano do użytku wiadukt nad ulicą Hagera

Dzisiaj do użytku oddano wiadukt w ciągu DK 88 nad ulicą Hagera w Zabrze. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 4,3 mln zł brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto dofinansowanie z budżetu państwa.

Przebudowa wiaduktu to kolejna z wielu inwestycji infrastrukturalnych

i drogowych przeprowadzanych w ostatnim czasie w Zabrzu. Niedawno

oddano do użytku ul. Neptuna, a aktualnie trwa m.in. budowa ul. Jowisza, ul. Lawendowej i remont ul. Piłsudskiego.

Wiadukt nad ul. Hagera powstał w 1936 r. Przez okres prawie 80 lat

istnienia i eksploatacji, oprócz prac związanych z bieżącym utrzymaniem

nie były wykonywane żadne poważne prace remontowe związane z jego

konstrukcją. Biorąc pod uwagę stan techniczny Miejski Zarząd Dróg i

Infrastruktury Informatycznej jako administrator obiektu zlecił

wykonanie ekspertyzy pracowni projektowania i diagnostyki budowli

inżynierskich Mostoprojekt Katowice. W ślad za ekspertyzą i jej

zaleceniami, podjęto decyzję o zleceniu wykonania projektu przebudowy

wiaduktu. Projekt został opracowany przez firmę Intrako z Laskowej.

Ostatecznie, w wyniku trzeciego przetargu pn: „Przebudowa

wiaduktu w ciągu DK 88 (nad ulicą Hagera) dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze”, który przeprowadzono 30 lipca 2018 r., wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Biuro Techniczno -Handlowe FORMAT Andrzej Karapyta z Chrzanowa. Nadzór inwestorski nad realizacją robót sprawował SMART-ENG Paweł Chwedyk z Gliwic.

Inwestycja przeprowadzona została dwóch etapach. W pierwszym naprawiono betonowe podpory, naprawiono i rektyfikowano łożyska, naprawiono i wzmocniono belki skrajne, wykonano zabezpieczenia antykorozyjne naprawionych i nowych elementów. Prace na tym etapie wykonane zostały z poziomu ul. Hagera. Protokół odbioru końcowego pierwszego etapu robót podpisano 30 listopada 2018 roku. Dla robót wykonywanych w ramach pierwszego etapu, Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 1 mln zł ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Etap drugi inwestycji to wykonanie m.in. przebudowy ścianek zapleczych i górnych części skrzydeł, wykonanie nowej nawierzchni jezdni na wiadukcie i dojazdach do niego, przebudowa płyty pomostu, wykonanie nowej izolacji wodoszczelnej na płycie pomostu, naprawa instalacji odwodnieniowej, wykonanie szczelnych przerw

dylatacyjnych w
nawierzchni, wykonanie krawężników na obiekcie, wykonanie
bariero-poręczy sztywnych na krawędziach obiektu, wykonanie
płyt
przejściowych, naprawa stożków nasypu w rejonie skrzydeł.

Termin realizacji drugiego etapu wyznaczono pierwotnie na 30
czerwca

br. Jednak dopiero w miarę postępu prac odkrywano kolejne
wyzwania

techniczne. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie
można

było stwierdzić jednoznacznie stopnia degradacji wiaduktu.

Wykonawca

musiał zmierzyć się z licznymi, nieprzewidzianymi robotami,
takimi jak:

rozszerzenie zakresu wzmocnień elementów konstrukcji stalowej
wiaduktu,

konieczność całkowitej wymiany betonowej płyty pomostu,
zwiększenie

zakresu przebudowy nawierzchni i związane z tym zwiększenie
ilości robót

ziemnych oraz robót związanych z podbudową, czy też wykonanie
powłoki

antykorozyjnej na całości konstrukcji stalowej obiektu, a nie
tylko na

elementach zewnętrznych. Ze względu na te czynniki termin
zakończenia

drugiego etapu musiał zostać przedłużony do 15 sierpnia br.

Konieczność wykonania wszystkich robót nieprzewidzianych
pociągnął za sobą wzrost wartości całego zadania. Łączny koszt
robót budowlanych zadania wyniósł ostatecznie 4,3 mln zł
brutto, z czego 1 mln zł stanowiło pozyskane przez miasto
dofinansowanie z budżetu państwa.

Źródło: um.zabrze.pl